知床世界自然遺産地域における平成22年度ハード事業の実施予定について

番号	主体	種類	名称	位置	事業の概要	備考(今後の予定など)
1	環境省	測量 設計 工事	知床岬仕切り柵	知床岬	捕獲補助のための仕切り柵(延長およそ3km)	H23年度以降も引き続き工事予定
2	環境省	設計 工事	知床五湖園地フィールドハウス	斜里町岩尾別	フィールドハウス設計·工事(およそ372㎡) (地上歩道利用に係るレクチャー施設1棟) 外構工事	
3	環境省	測量 設計 工事	知床世界遺産センター	斜里町ウトロ	駐車場舗装(およそ1,000㎡)	
4		測量 設計 工事	知床世界遺産ルサフィールドハウス	羅臼町北浜	駐車場舗装(およそ400㎡)	
5	林野庁	維持·補 修	羅臼岳登山道の補修	羅臼岳登山道 (斜里町岩尾別登山口~羅臼岳頂上)	登山道の維持・補修 (注意標識委、静止施設等の点検巡視、補修)	
6	林野庁	維持·補 修	羅臼岳登山道の補修	羅臼岳登山道 (羅臼町湯の沢入口~羅臼岳頂上)	登山道の維持・補修 (登山道の草刈り)	
7	林野庁	工事	防鹿柵設置工事	斜里町岩尾別	岩尾別地区の海岸林において、自生したカシワ林へのエゾシカの侵入防止柵の設置(1.65ha)	
8	林野庁	工事	治山工事	斜里町岩尾別 (イワウベツ川支流赤イ川)	サケ科魚類遡上のための治山ダムの改良(本ダムの放水路天端にスリットを入れる等)	河川工作物影響評価関連工事
9	林野庁	工事	橋梁工事	斜里町岩尾別 (ルシャ)	平成21年度に大雨のため決壊したルシャ川に架かる橋の修繕工事	
10	北海道	工事	知床公園線災害防除事業	斜里町岩尾別(カムイワッカ)	落石予防工·防護工 ·落石防護網 1,008㎡ ·落石防護柵 80m	H22年度で完了予定
11	北海道	工事	知床公園羅臼線防雪事業	羅臼町相泊	雪崩予防工 ·雪崩予防柵	 H23年度も引き続き工事予定
12	北海道開発局	工事	一般国道334号 斜里町 岩尾別法面 補修外一連工事	斜里側 国道334号 斜里町字岩尾別	法面崩壊対策の連続繊維補強士工法 L = 40 m	H 2 3 年度も引き続き工事予定

13-1 北海道開発局工事	一般国道334号 斜里町 岩尾別舗装 補修外一連工事	斜里側 国道334号 斜里町字岩尾別	舗装補修 L=3,000m	
13-2 北海道開発局工事		国道334号 斜里町字岩尾別	幌別橋舗装補修 L=250m	
14 北海道開発局工事		国道334号 斜里町宇登呂西	宇登呂トンネル L = 360m 	H23年度も引き続き工事予定
15 北海道開発局工事		国道334号 斜里町宇登呂西	宇登呂トンネル L=360m 坑口切土工事	
16 北海道開発局工事		国道334号 斜里町宇登呂西	法面崩壊対策の切土工 L=60m	
17 北海道開発局工事		国道334号 斜里町字真鯉	道路土工 V=1,300m ³ 、擁壁工 L=270m	
18 北海道開発局工事		斜里側 国道334号 斜里町字真鯉	道路土工 V=1,300m ³ 、仮橋撤去、舗装工 L= 200m、擁壁工 L=120m	
19 北海道開発局工事	事		舗装 L=1,000m	
20 北海道開発局工事	直轄特定漁港漁場整備事業(羅臼地区)	羅臼側 羅臼漁港	-3.5m岸壁 1式(取水施設) -4.0m岸壁(改良) 53m(本体工ほか) -4.0m岸壁(補修) 1式(舗装工)	H23年度も引き続き工事予定
21 北海道開発局工事	直轄特定漁港漁場整備事業(ウトロ地区)	斜里側 ウトロ漁港	島防波堤 1式(上部工ほか) -3.5m岸壁 1式(取水施設) 用地(人工地盤) 1式(基礎工ほか)	H23年度も引き続き工事予定